

COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO:

Interventi di riqualificazione della direttrice principale dell'abitato per migliorare l'attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:

Stima degli oneri della sicurezza

DATA:

MARZO 2011

ALL. 7

IL SINDACO:

(Dott. Stefano Pala)

IL PROGETTISTA:

(Geom. Emanuele Cadoni)

NR.	ARTIC.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA`	PREZZO	IMPORTO
		ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE				
1	OC.01	BARACCA DI CANTIERE COSTO 1° MESE - Baracca di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni e relativa rete di distribuzione, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2.40x2.70x2.40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e formazione della base in calcestruzzo armato di appoggio. Costo primo mese.	mese	1,00		
			mese	1,00	400,00	400,00
2	OC.02	BARACCA DI CANTIERE COSTO SUCCESSIVO AL 1° MESE - Baracca di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni e relativa rete di distribuzione, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2.40x2.70x2.40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e formazione della base in calcestruzzo armato di appoggio. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo e per tutta la durata del cantiere.	mese	3,00		
			mese	3,00	285,00	855,00
3	OC.03	IMPIANTO DI TERRA - Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera ed apparecchi portatili - con $I_{dn}=0.3$ A ($R_t < 83$ ohm), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1.5 m.	corpo	1,00		
			corpo	1,00	169,80	169,80
4	OC.04	SEGNALE DI DIVIETO - Segnale di divieto in lamiera rifrangente circolare 600 mm su palo spostabile.	cad	28,00		
		<i>A riportare</i>		28,00		1 424,80

NR.	ARTIC.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA`	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>		28,00		1 424,80
			cad	28,00	35,00	980,00
5	OC.05	PACCHETTO DI MEDICAZIONE - Pacchetto di medicazione (art. 29 D.P.R 303/56 e art. 1 D.M. 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250 cc; 1 pomata per scottature, 2 bende garza h. 5 cm, 1 benda garza h. 7 cm, 5 confezioni, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 2 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da due paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto di cerotto 2.5 cm x 5 m, 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 1 elenco del contenuto.				
			cad	1,00		
			cad	1,00	92,00	92,00
		Totale ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE				2 496,80
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA				
6	PC.01	RECINZIONE DA CANTIERE - Recinzione da cantiere alta cm 200, eseguita con ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno e rete plastificata stampata. Nolo per tutta la durata del cantiere.				
			m	650,00		
			m	650,00	2,00	1 300,00
		Totale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA				1 300,00
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
7	PI.01	CASCO DI PROTEZIONE - Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.				
		(1x6)x4	cad	24,00		
			cad	24,00	7,00	168,00
8	PI.02	INSERTO AURICOLARE - Inserto auricolare antirumore preformato monouso modellabile manualmente (UNI EN 252-2).				
		6x20	cad	120,00		
			cad	120,00	0,20	24,00
9	PI.03	MASCHERA FILTRANTE - Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso.				
		<i>A riportare</i>				192,00

NR.	ARTIC.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA`	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				192,00
		6x5	cad	30,00		
			cad	30,00	1,20	36,00
10	PI.04	GUANTI - Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. Costo mensile (1x6)x4	cad	24,00		
			cad	24,00	2,10	50,40
11	PI.05	SCARPE - Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile (1x6)x4	cad	24,00		
			cad	24,00	7,00	168,00
12	PI.06	POS - Redazione del piano operativo per la sicurezza (art. 17 e 28 D.lgs 81/2008).	cad	1,00		
			cad	1,00	305,00	305,00
13	PI.09	INFORMAZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. Operaio specializzato.	ora	4,00		
			ora	4,00	26,00	104,00
14	PI.10	INFORMAZIONE OPERAIO COMUNE - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. Operaio comune.	ora	4,00		
			ora	4,00	22,00	88,00
15	PI.11	INFORMAZIONE OPERAIO QUALIFICATO - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. Operaio qualificato.	ora	4,00		
			ora	4,00	24,00	96,00
16	PI.12	ACCERTAMENTI SANITARI - Accertamenti sanitari di base lavoratori. (1x6)/3	cad	2,00		
		<i>A riportare</i>		2,00		1 039,40

NR.	ARTIC.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA `	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>		2,00		1 039,40
			cad	2,00	35,70	71,40
17	PI.13	VISITA ANNUALE MEDICO - Visita annuale in cantiere da parte del medico competente. (1x6)/3	cad	2,00		
			cad	2,00	196,20	392,40
18	PI.14	PULIZIA BARACCA - Pulizia locali servizi personale. Costo mensile per baracca.	ora	20,00		
			ora	20,00	10,00	200,00
		Totale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				1 703,20
		Riepilogo				
		ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE				2 496,80
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA				1 300,00
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				1 703,20
A6	Sommano					5 500,00

TOTALI PER CATEGORIA

NR.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO
1	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	2 496,80
2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	1 300,00
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1 703,20
	TOTALE	5 500,00